

Computo metrico estimativo appartamento - CINISELLO						
IMPRESA: IV GROUP sas						
PROGETTO - ristrutturazione bagno piano primo						
Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo x U.M.	Prezzo	
1	Impianto di cantiere					
	Impianto di cantiere e opere provvisorie necessarie alla protezione dell'area di cantiere: carico e scarico merci e macerie da finestre su strada, previa posa di argano e carico su camion a mano, smontaggio a fine lavori e pulizia, sezionamento impianto elettrico per installazione quadro cantiere. Eventualità di occupazione di suolo pubblico : se dovuti Oneri occupazione da corrispondere al Comune sono a carico del committente - si ipotizzano euro 600 per ciascuna occupazione	a corpo	1,00		€ 300,00	
2	Demolizioni					
	<i>* Per tutte le voci di rimozione e demolizione si richiede di considerare incluso nel prezzo l'onere di carico, trasporto ad idonea discarica e smaltimento delle macerie.</i>					
	Rimozione e smaltimento apparecchi sanitari e relative rubinetterie, compreso rimozione impianti idraulici fino a montante condominiale - (lavandino, wc, bidet, vasca)	n.	4,00	€ 40,00	€ 160,00	
	Rimozione e smaltimento pavimentazione piastrelle	mq	5,0	€ 25,00	€ 125,00	
	Rimozione e smaltimento sottofondo necessario alla posa di nuovo impianto idraulico	mq	5,0	€ 40,00	€ 200,00	
	Rimozione e smaltimento rivestimenti pareti in piastrelle compresa malta escluse pareti demolite (mq intesi vuoti per pieno)	mq	18,0	€ 25,00	€ 450,00	
	Creazione di tracce per passaggio impianti su pareti esistenti	a corpo	1,0	€ 300,00	€ 300,00	
	Oneri di smaltimento macerie e discarica	a corpo	1,0	€ 300,00	€ 300,00	
	Totale demolizioni e rimozioni				€ 1.535,00	
3	Costruzioni					
	Eventuali rasature di nuove tracce su pareti esistenti	a corpo	1,0	€ 300,00	€ 300,00	
	Formazione di nuovo sottofondo	mq	5,0	€ 50,00	€ 250,00	
	Formazione di nuovo intonaco pareti precedentemente piastrellate per successiva rasatura o piastrellatura	mq	18,0	€ 30,00	€ 540,00	
	Rasature pareti verticali, successiva alla rimozione di rivestimenti verticali	mq	14,0	€ 20,00	€ 280,00	
	Totale costruzioni				€ 1.370,00	
4	Assistenze					
	Assistenza muraria per l'esecuzione delle opere da elettricista: si richiede di indicare la percentuale da applicare a importo opere da elettricista	%	0,35	€ 0,00	€ 0,00	
	Assistenza muraria per l'esecuzione delle opere da idraulico (impianto idrosanitario/gas): si richiede di indicare la percentuale da applicare a importo opere da idraulico	%	0,35	€ 2.500,00	€ 875,00	
	Assistenza muraria per l'esecuzione delle opere da gessista, cartongessista, piastrellista, pittore, parquettista e fabbro (si intende trasporto al piano e pulizia a fine lavori)	a corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00	
	Totale assistenze				€ 1.375,00	
5	Opere da idraulico - idrosanitario					

	Creazione di impianto idrosanitario comprensivo di					
	Lavabo	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Wc	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Cassetta wc	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Bidet	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Miscelatore lavabo	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Miscelatore bidet	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Piatto doccia	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Soffione	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Miscelatore doccia con deviatore e doccino	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Scaldasalviette	n.	1,00	€ 250,00	€ 250,00	
	Totale opere da idraulico				€ 2.500,00	
6	Opere da elettricista					
					€ 0,00	
	Totale opere da elettricista				€ 0,00	
7	Opere da imbianchino					
	Opere da imbianchino per tinteggiature interne: i prezzi sono da intendersi compresa stuccatura parziale e saltuaria e successiva carteggiatura delle superfici orizzontali e verticali lisciate a gesso e applicazione di isolante inibente prima di procedere alla tinteggiatura. Si richiede utilizzo di prodotti ditta "Sikkens". I prezzi si riferiscono a colori chiari. Pareti materiche o a stucco saranno valutate a parte in relazione al progetto.					
	Tinteggiatura a smalto (pareti verticali, sviluppo vuoto per pieno)	mq	20,50	€ 10,00	€ 205,00	
	Tinteggiatura a due mani con idropittura traspirante (plafoni)	mq	5,0	€ 10,00	€ 50,00	
	Totale opere da imbianchino				€ 255,00	
8	FORNITURE - prezzo base					
	Lavabo	n.	1,00		ESCLUSO	
	Wc	n.	1,00		ESCLUSO	
	Cassetta wc	n.	1,00		ESCLUSO	
	Bidet	n.	1,00		ESCLUSO	
	Miscelatore lavabo	n.	1,00		ESCLUSO	
	Miscelatore bidet	n.	1,00		ESCLUSO	
	Piatto doccia	n.	1,00		ESCLUSO	
	Soffione	n.	1,00		ESCLUSO	
	Miscelatore doccia con deviatore e doccino	n.	1,00		ESCLUSO	
	Box doccia	n.	1,00		ESCLUSO	
	Scaldasalviette	n.	1,00		ESCLUSO	
	Totale fornitura bagni				€ 0,00	
9	Posa in opera Bagni					
	Lavabo	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	

	Wc	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Cassetta wc	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Bidet	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Miscelatore lavabo	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Set bidet	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Piatto doccia	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Soffione	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Miscelatore doccia con deviatore e doccino	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Box doccia	n.	1,00	€ 150,00	€ 150,00	
	Scaldasalviette	n.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Totale posa in opera bagni				€ 650,00	
10	Fornitura e posa in opera di rivestimenti					
	<u>Pavimentazione in gres</u>					
	Fornitura di piastrelle in grès pavimentazione (compreso di 15% di sfrido) - (esclusa iva)	mq	6,0			
	Posa di piastrelle in grès pavimentazione	mq	5,0	€ 40,00	€ 200,00	
	<u>Rivestimento in gres</u>					
	Fornitura di piastrelle in grès rivestimenti verticali (compreso di 15% di sfrido) - (esclusa iva)	mq	4,50			
	Posa di piastrelle in grès rivestimenti verticali	mq	4,0	€ 40,00	€ 160,00	
	Totale fornitura e posa di rivestimenti				€ 360,00	
	TOTALE COSTI				€ 8.345,00	
	+ IVA 10%				€ 834,50	
					€ 9.179,50	

Milano li//

FIRMA COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE

.....

FIRMA IMPRESA

.....